

Przedmiar robót

doświetlenie przejść dla pieszych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Doświetlenie przejść ul. Sportowa			
1	KNNR-W 9 d.1 1001-08	Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNNR 5 d.1 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych h=10m z fundamentem prefabrykowanym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNNR 5 d.1 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNNR 5 d.1 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie stalowym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNNR 5 d.1 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie żelbetonowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy - YDY 3x2,5	m		
		47	m	47.000	
				RAZEM	47.000
7	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż na wysięgniku opraw oświetlenia zewnętrznego LED o mocy 50W IP65	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż na wysięgniku opraw oświetlenia sodowych (oprawa istn)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Doświetlenie przejść ul. Mickiewicza			
9	KNNR 5 d.2 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie żelbetonowym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 5 d.2 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR 5 d.2 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - YDY 3x2,5	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
12	KNNR 5 d.2 1004-02	Montaż na wysięgniku opraw oświetlenia zewnętrznego LED o mocy 50W IP65	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Doświetlenie przejść ul. Słowackiego skrzyżowanie z ul. Chopina			
13	KNNR 5 d.3 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie żelbetonowym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNNR 5 d.3 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNNR 5 d.3 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - YDY 3x2,5	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
16	KNNR 5 d.3 1004-02	Montaż na wysięgniku opraw oświetlenia zewnętrznego LED o mocy 50W IP65	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000