

KOSZTORYS OFERTOWY
przebudowa części ulic Mickiewicza, Sportowej i ulicy Słowackiego w Siemiatyczach
(dz. nr geod. 4385, 4377, 4371, 398/2, 4372, 4373 i 4374)

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,904		
2	Ścinka i karczowanie drzew o średnicy do 15cm wraz z wywiezieniem dłużyc i gałęzi na odl. do 2 km	szt.	8		
3	Ścinka i karczowanie drzew o średnicy 16cm-25cm wraz z wywiezieniem dłużyc i gałęzi na odl. do 2 km	szt.	3		
4	Ścinka i karczowanie drzew o średnicy 26cm-35cm wraz z wywiezieniem dłużyc i gałęzi na odl. do 2 km	szt.	3		
ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I PRZEPUSTÓW					
5	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej	m2	1 715,00		
6	Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm	m	1 782,00		
7	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm	m2	1 005,40		
8	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na wjazdach	m2	409,80		
9	Mechaniczne rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5cm	m2	361,50		
10	Mechaniczne rozebranie zjazdów z płyt betonowych gr. 15 cm (trylinka)	m2	751,90		
11	Mechaniczne rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm	m	1 407,40		
12	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Załadunek gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze.	m3	406,80		
13	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem samowyładowczym na odl. 1 km	m3	406,80		
ROBOTY ZIEMNE					
WYKONANIE WYKOPÓW					
14	Wykopy wykonywane koparką podsiębierną 0,40 m ³ z wywiezieniem na odkład	m ³	787,00		
WYKONANIE NASYPÓW					
15	Plantowanie powierzchni poboczy i skarp nasypów w gruncie kat. II	m ²	960,00		
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
16	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	35		
17	Wymiana wpustów na krawężnikowo-uliczne	szt.	15		
18	Regulacja pionowa dla krętek ściekowych ulicznych	szt.	5		
19	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	58		
PODBUDOWY					
20	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów, zatoki autobusowej i peronu przy zatoce autobusowej	m2	3 624,50		
21	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm - zatoka autobusowa	m2	67,40		
22	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej.	m2	4 524,00		
23	Skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową z zastosowaniem preparatu do powierzchniowego zabezpieczenia emulsji asfaltowej (warstwy szczepnej) na bazie wapna w postaci zawiesiny.	m2	12 478,00		
24	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym typu AC 16W 50/70	t	516,50		
25	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm na zjazdach.	m2	1 055,60		
26	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm pod chodniki i ścieżkę rowerową.	m2	2 501,50		
27	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C 20 gr. 22 cm pod zatokę autobusową oraz wyspę mini ronda.	m2	87,00		
NAWIERZCHNIE					
28	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna dla KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	6 239,00		
29	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca dla KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 715,00		
30	Nawierzchnia na zjazdach i zatoce autobusowej z kolorowej kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	644,50		
31	Nawierzchnia na wyniesionych przejściach dla pieszych z kolorowej kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	161,70		

32	Nawierzchnia na zjazdach z kolorowej kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin cementem.	m2	478,50		
33	Nawierzchnia na pierścieniu mini ronda z ciętej kostki granitowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	19,60		
OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
OZNAKOWANIE POZIOME					
34	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe akustyczne. Linie segregacyjne. Sposób malowania mechaniczny.	m2	105,90		
35	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe akustyczne. Linie na skrzyżowaniach i przejścia dla pieszych. Sposób malowania mechaniczny.	m2	281,46		
OZNAKOWANIE PIONOWE					
36	Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm.	szt	74		
37	Pionowe znaki drogowe. Znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne o pow. do 0,3 m2	szt	147		
URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE					
38	Poręcz ochronne typu "Olsztyńskiego"	m	50		
39	Progi zwalniające	m	22		
ELEMENTY ULIC					
40	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm i 15x22 cm z wykonaniem ławy z oporem z betonu B15	m	2 039,80		
41	Ustawienie krawężników granitowych o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem ławy z oporem z betonu B20 jako pierścienia mini ronda o średnicy R=5,0 m	m	15,70		
42	Wykonanie chodników i ścieżki rowerowej z kolorowej kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej grubości 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1 708,40		
43	Wykonanie chodników oraz peronu przy zatoce autobusowej z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	793,10		
44	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą betonową.	m	1 568,00		
TERENY ZIELENI					
45	Wykonanie trawników z mieszanki traw przyulicznych z dowiezieniem humusu gr. 10cm i nawożeniem	m2	960,00		
				RAZEM:	
				Podatek VAT = 23%:	
				OGÓŁEM:	

słownie: