

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika oraz przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową na ulicy Świerkowej w Siemiatyczach (dz. nr geod. 4178, 3981, 4096, 4097 oraz część działek nr 4177, 3977, 3980, 4098, 4094).

Lp	Kat.	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nazwa jedn.	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
D.01.00.00 . ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8					
1	KNNR 1 0111/01	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	m	635,90
D.01.02.04 . ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I PRZEPUSTÓW					
2	KNNR 6 0802/0400	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej	m	900,15
3	KNNR 6 0806/0200	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych 20x30cm	m	203,40
4	KNR 2-31 0810/02	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie chodnika z kostki brukowej gr. 6cm	m ²	25,00
5	KNR 2-31 0810/02	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na wjazdach gr. 8cm	m ²	562,61
6	KNNR 6 0802/0400	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5cm	m ²	345,10
7	KNNR 6 0805/0200	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie zjazdów z płyt betonowych gr. 12cm (trylinka)	m ²	43,85
8	KNR 4-01 0212/01	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie zjazdów z betonu gr. 15cm	m ²	103,10
9	KNNR 6 0806/0700	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie obrzeży trawnikowych 6x20cm	m	1 201,00
10	KNR 4-04 1103/0100	D.01.02.04	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Załadunek gruzu koparko-ładownicą na samochody samowyładowcze	m ³	353,04
11	KNR 4-04 1103/0400	D.01.02.04	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	353,04
D.02.00.00 . ROBOTY ZIEMNE – CPV 45111200-0					
D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW					
12	KNNR 1 0202/06	D.02.01.01	Wykopy wykonywane koparką podsiębierną 0,40m ³ z wywiezieniem na odkład	m ³	771,00
D.02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW					
13	KNNR 1 0503/05	D.02.03.01	Plantowanie powierzchni poboczy i skarp nasypów w gruncie kat. II	m ²	1900,00
D.03.00.00 . ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO CPV – 45232452-5					
14	KNR 2-31 1406-03	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek kanału sanitarnego	szt	6
15	KNR 2-31 1406-02	D.03.02.01	Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych	szt	2
16	KNR 2-31 1406-04	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt	24

1	2	3	4	5	6
D.04.00.00 . PODBUDOWY – CPV 45233320-8					
17	KNNR 6 0103/03	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodników, ścieżki rowerowej i zjazdów	m ²	3 755,50
18	KNNR 6 0104/0300	D.04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm	m ²	781,00
19	KNNR 6 0112/0100 0112/0500	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm na zjazdach	m ²	1 004,20
20	KNNR 6 0112/0600	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm pod ścieżkę pieszo-rowerową	m ²	1 970,30
D.05.00.00 . NAWIERZCHNIE CPV– 45233220-7					
21	KNR 0-11 0317/0201	D.05.03.23	Nawierzchnia na zjazdach z kolorowej kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce piaskowej grubości 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	727,80
22	KNR 0-11 0317/0201	D.05.03.23	Nawierzchnia na zjazdach z kolorowej kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	276,40
D.07.00.00 . OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV – 45233290-8					
D.07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME					
23	KNNR 6 0705/0200	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową. Linie segregacyjne. Sposób malowania mechaniczny [Projekt stałej organizacji ruchu]	m ²	93,04
24	KNNR 6 0705/0600	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową. Linie na skrzyżowaniach i przejścia dla pieszych. Sposób malowania mechaniczny [Projekt stałej organizacji ruchu]	m ²	313,11
D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE					
25	KNNR 6 0702/0101	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych o średnicy 50mm [Załącznik Nr 5. Zestawienie pionowych znaków drogowych]	szt.	59
26	KNNR 6 0702/0400	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe. Znaki ostrzegawcze zakazu , nakazu i informacyjne o pow. do 0,3m ² [Załącznik Nr 5. Zestawienie pionowych znaków drogowych]	szt.	33
D.08.00.00 . ELEMENTY ULIC CPV – 45233222-1					
27	KNNR 6 0403/03	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm i 20x22 z wykonaniem ławy z oporem z betonu B15	m	203,40
28	KNR 0-11 0317/0201	D.05.03.23	Wykonanie chodników i ścieżki rowerowej z kolorowej kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8cm na podsypce piaskowej grubości 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1 970,30
29	KNNR 6 0502/01	D.08.02.02	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6cm , szarej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	781,00
30	KNNR 6 0404/01	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	1 898,90

Sporządził: