

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa chodnika oraz przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową
na ulicy Świerkowej w Siemiatyczach

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,636		
ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
2	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej	m2	900,15		
3	Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych 20x30cm	m	203,40		
4	Mechaniczne rozebranie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm	m2	25,00		
5	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na wjazdach gr. 8cm	m2	562,61		
6	Mechaniczne rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5cm	m2	345,10		
7	Mechaniczne rozebranie zjazdów z płyt betonowych gr. 12cm (trylinka)	m2	43,85		
8	Mechaniczne rozebranie zjazdów z betonu gr. 15cm	m2	103,10		
9	Mechaniczne rozebranie obrzeży trawnikowych 6x20cm	m	1 201,00		
10	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Załadunek gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze	m3	353,04		
11	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	353,04		
ROBOTY ZIEMNE					
WYKONANIE WYKOPÓW					
12	Wykopy wykonywane koparką podsięb. 0,40m3 z wywiezieniem na odkład	m3	771,00		
WYKONANIE NASYPÓW					
13	Plantowanie powierzchni poboczy i skarp nasypów w gruncie kat. II	m2	1 900,00		
2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
14	Regulacja pionowa studzienek kanału sanitarnego	szt.	6		
15	Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych	szt.	2		
16	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	24		
PODBUDOWY					
17	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodników, ścieżki rowerowej i zjazdów	m2	3 755,50		
18	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm	m2	781,00		
19	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm na zjazdach	m2	1 004,20		
20	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm pod ścieżkę pieszo-rowerową	m2	1 970,30		
NAWIERZCHNIE					
21	Nawierzchnia na zjazdach z kolorowej kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cem.-piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	727,80		
22	Nawierzchnia na zjazdach z kolorowej kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	276,40		
OZNAKOWANIE POZIOME					
23	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową. Linie segregacyjne. Sposób malowania mechaniczny	m2	93,04		
24	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową. Linie na skrzyżowaniach i przejścia dla pieszych. Sposób malowania mechaniczny	m2	313,11		
OZNAKOWANIE PIONOWE					
25	Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych o średnicy 50mm	szt.	59		
26	Pionowe znaki drogowe. Znaki ostrzegawcze zakazu, nakazu i informacyjne o pow. do 0,3m2	szt.	33		
ELEMENTY ULIC					
27	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm i 15x22 z wykonaniem ławy z oporem z betonu B15	m	203,40		
28	Wykonanie chodników i ścieżki rowerowej z kolorowej kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8cm na podsypce piaskowej grubości 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1 970,30		
29	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6cm , szarej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	781,00		
30	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	1 898,90		
RAZEM:					
Podatek VAT = 23%:					
OGÓŁEM:					

słownie: