

Przedmiar robót m. Siemiatycze

1	<i>KNR 5-09 0702-03 analogi-020</i> <i>Montaż elementów konstrukcji mocujących kolektory słoneczne</i> <i>krotność= 1,00</i>	2,00 szt
2	<i>KNR 5-09 0706-01 analogi-020</i> <i>Montaż kolektorów słonecznych płaskich</i> <i>krotność= 1,00</i>	2,00 szt
3	<i>0035-0208-01 analogi-020</i> <i>Dostawa i montaż grupy pompowej</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,00 szt
4	<i>KNR 00-31 0213-01-020</i> <i>Naczynia wzbiorcze przeponowe z glikolem 25dm³</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,00 szt
5	<i>KNR 7-08 0205-02analogia-995</i> <i>Dostawa i montaż sterownika, wraz z uruchomieniem</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,00 ukł.
6	<i>W 0215-0134-06-020</i> <i>Zawory bezpieczeństwa membranowe typu SYR 1915 DN15, 0,6 MPa</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,00 szt
7	<i>KNNR 4 0531-020-020</i> <i>Manometr montowany w gotowej tulei</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,00 szt
8	<i>KNR 00-35 0215-09-090</i> <i>Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,00 kpl
9	<i>W 2-15/0507-1analogi-090</i> <i>Zasobniki ciepła pionowe o pojemności 250 dm³, dwie węzownice</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,00 kpl
10	<i>KNR 00-31 0213-01-020</i> <i>Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej do 20 dm³</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,00 szt

11	<p><i>KNR 00-35 0201-04-040</i></p> <p><i>Rurociągi miedziane o śred.zew.I grub.ścianki 18x1 mm układane na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	20,00 m
12	<p><i>KNR 00-34 0101-06-040</i></p> <p><i>Izolacja rurociągów o średnicy 18 mm, otulinami Armaflex - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 13mm</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	20,00 m
13	<p><i>KNR 00-35 0217-02-020</i></p> <p><i>Zawory kulowe, gwintowane do C.O.; śr. nom. 15 mm</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	1,00 szt
14	<p><i>KNR 00-35 0217-02-020</i></p> <p><i>Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do C.O.; śr. nom. 15mm</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	1,00 szt
15	<p><i>KNR 7-24 0515-01 analogi-090</i></p> <p><i>Napełnienie instalacji czynnikiem roboczym, temp. robocza do -35 st.C, wraz z kosztem czynnika</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	1,00 kpl
16	<p><i>KNNR 4 0133-010 analog-020</i></p> <p><i>Montaż zawopru redukcyjnego Dn15</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	1,00 szt
17	<p><i>KNNR 4 0133-010 analog-020</i></p> <p><i>Montaż zaworu mieszającego ciepłej wody</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	1,00 szt
18	<p><i>KNR 4-02 0111-01analogia-020</i></p> <p><i>Wykonanie wcinki do instalacji wody zimnej i ciepłej</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	2,00 szt
19	<p><i>KNR 5-04 1801-01analogia-020</i></p> <p><i>Wykonanie szyny wyrównującej potencjał z uziemieniem</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	1,00 szt