

IF.271.5.2019

Siemiatycze, 21 listopada 2019r.

Zamawiający:

Miasto Siemiatycze, ul. Pałacowa 2

17-300 Siemiatycze

<http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl>

e-mail: urzad@siemiatycze.eu

tel. (85) 656 58 00

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w odniesieniu do postępowania przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843) którego przedmiotem jest robota budowlana: Modernizacja amfiteatru w Siemiatyczach w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanej części miasta Siemiatycze: amfiteatru i targowiska miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający w odpowiedzi na złożone wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udziela poniższych wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

1. Zamawiający proponuje rozliczanie się z Wykonawcą raz na 4 miesiące, jednak zgodnie z ustawą o VAT obowiązek podatkowy u Wykonawcy powstaje w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi w związku z tym czy Zamawiający nie przewiduje możliwości wystawiania faktur przez Wykonawcę raz na miesiąc?

Wyjaśnienie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

W „Wyjaśnieniu treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” zgodnie z §2 rozliczenie za kolejne wykonane prace ma odbywać się nie częściej niż raz na 4 miesiące, jednak Wykonawca będzie musiał znacznie częściej rozliczać się z podwykonawcami, których terminy płatności nie będą mogły być dłuższe niż 30 dni (zgodnie z wejściem w życie dn. 01.01.2020 ustawy ograniczającej zatory płatnicze) czy z uwagi na to nie byłoby możliwości zmiany tego zapisu na „nie częściej niż raz na miesiąc”.

Wyjaśnienie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

1. Prosimy o wyjaśnienie, z jakiego materiału należy wykonać stolarkę drzwiową w budynku sanitarno-magazynowym. Czy należy wykonać ją zgodnie z opisem technicznym tj. aluminiową i PCV, czy zgodnie z zestawieniem stolarki rys. nr 9-6 jako stolarkę stalową ?

Wyjaśnienie:

Stolarkę należy wykonać zgodnie z opisem jako aluminiową i PVC, wymiarowanie i ilości zgodnie z wykazem podanym na rys. 9 – 6.

Pytanie nr 4:

2. Wg. opisu technicznego oraz zestawienia stolarki rys.9-6 dla budynku sanitarno-magazynowego należy stolarkę zewnętrzną wykonać jako antywłamaniową. Prosimy o wyjaśnienie, czy stolarkę zewnętrzną należy wykonać w określonej klasie antywłamaniowości RC (jeżeli tak to jakiej?), czy wystarczy spełnić wymagania z opisu technicznego, tj.:
„Stolarka – okna doświetlające pomieszczenia sanitariatów z profili PCV w kolorze RAL 9007, szklone szkłem bezpiecznym (P4), zestawy szybowe termoizolacyjne, współczynnik przenikania dla zestawu (profile + szyba) U min.1.1 kW/m² Drzwi zewnętrzne do pomieszczeń z profili ALU (ocieplone), jedno i dwuskrzydłowe, w wykonaniu antywłamaniowym. Drzwi wewnętrzne PCV, oszklone szkłem bezpiecznym (szyba laminowana). Okucia i zamki w drzwiach zewnętrznych antywłamaniowe (zamki klasy C4).”

Wyjaśnienie:

Stolarkę zewnętrzną wykonać zgodnie z wykazem stolarki o klasie antywłamalności wg zatwierdzonej normy EN 1627:2012

- a) okna – RC 2, szklenie klasy 4 (P4A0 wg normy PN-EN 356),
- b) drzwi – RC 3.

Pytanie nr 5:

1. Zgodnie z pismem nr IF.271.5.2019 z dnia 25 lipca 2019 roku i odpowiedzią nr 2 Inwestor wskazuje, że drzewa przewidziane do wycinki są zaznaczone na projekcie zagospodarowania terenu. Projekt zagospodarowania rys. nr 1 obejmuje całość inwestycji. W legendzie na rysunku zagospodarowania rys. nr 1A przekreślone drzewa są zaznaczone symbolami i opisane jako „drzewa usunięte”. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wyjaśnienie (jeżeli drzewa jednak nie są usunięte lub tylko część jest usunięta), czy zakres tego przetargu obejmuje wycinkę wszystkich drzew z zamieszczonego rysunku zagospodarowania terenu? Czy wycinka obejmuje tylko drzewa w obrębie części „etap amfiteatr”?

Wyjaśnienie:

Wycinka drzew obejmuje tylko teren wokół amfiteatru.

Pytanie nr 6:

2. Ponadto został zamieszczony projekt wykonawczy „Zieleni wokół zalewów w Siemiatyczach” z zamieszczonym opisem z wykazem wszystkich roślin do usunięcia na terenie wokół zalewów w Siemiatyczach, gdzie w pkt 7 „Otoczenie amfiteatru i część terenu wzdłuż rzeki” są opisane drzewa do wycięcia. Również został zamieszczony rys. nr 7 „Projekt zieleni wokół zalewów w Siemiatyczach” obejmujący swoim zakresem otoczenie terenu wokół Amfiteatru. Prosimy o potwierdzenie, że ewentualna wycinka drzew obejmuje tylko zaznaczony teren zgodnie z rysunkiem nr 7 z projektu zieleni.

Wyjaśnienie:

Wycinka drzew obejmuje tylko teren zgodnie z rys. nr 7 z projektu zieleni.

Pytanie nr 7:

3. Zamawiający w dokumentacji technicznej zamieścił projekt zieleni dla całej inwestycji wokół Zalewu Siemiatyckiego. Prosimy o potwierdzenie, że nasadzenia roślin należy wykonać tylko w obrębie terenu Amfiteatru zgodnie z oznaczeniem terenu „Etap Amfiteatr” linią przerywaną widoczną na rysunku nr 2 „Projekt zieleni wokół zalewów w Siemiatyczach”.

Wyjaśnienie:

Nasadzenia roślin należy wykonać na terenie „Etap Amfiteatr” oznaczonym linią przerywaną na rys nr 2

Pytanie nr 8:

4. W dokumentacji technicznej część elektryczna Zamawiający zamieścił folder „ścieżka” z „Projektem wykonawczym - oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wokół zalewu”. Prosimy o potwierdzenie że w/w projekt został zamieszczony przypadkowo i zakres oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego nie wchodzi w zakres przetargu.

Wyjaśnienie:

Zakres oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

Pytanie nr 9:

Prosimy o wyjaśnienie jaką grubość desek kompozytowych należy zastosować na podłogę sceny: gr. 2,8 cm zgodnie z rys. nr 9-3 „przekrój aa” czy grubości 1,4 cm zgodnie z rys. nr 9-9 „detal”.

Wyjaśnienie:

Grubość deski kompozytowej należy przyjąć 2,8 cm

Pytanie nr 10:

Prosimy o potwierdzenie konieczności /zasadności zabezpieczenia konstrukcji sceny z drewna klejonego oraz podłogi sceny z desek kompozytowych do odporności ogniowej REI30 zgodnie z wymaganiami opisanych na rys. architektury nr 9-3 „przekrój aa” oraz rys. nr 9-9 „detal”. Prosimy również o podanie rozwiązań projektowych zabezpieczenia desek kompozytowych do odporności ogniowej REI30 (czy nie powinno być R30?).

Wyjaśnienie:

Elementy drewniane sceny należy zabezpieczyć do odporności ogniowej R30. Deski kompozytowe nie wymagają zabezpieczenia ogniowego.

Zatwierdzam:

BURMISTRZ
Burmistrz
mgr Piotr Siniakowicz

mgr Piotr Siniakowicz
Kierownik Zamawiającego